

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт кровли

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
1	Установка плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	4,3 (172/0,4) / 100	ТЕР07-05-030-09	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,204 20,4 / 100	ТЕР12-01-017-01	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,778 77,8 / 100	ТЕРр58-3-1	
4	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,69 (904+65) / 100	ТЕР46-04-008-01	
5	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1,08 108 / 100	ТЕР12-01-017-01	
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1,08 108 / 100	ТЕР12-01-017-01	
7	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	1,08 108 / 100	ТЕР12-01-017-02	
8	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,333	ТЕР06-01-015-10	
9	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	118,8	ТССЦ-101-3891	
10	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	3,98 (796/2) / 100	ТЕРр58-16-3	
11	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (парапет)	100 м2 стяжки	0,81 (52+29) / 100	ТЕР12-01-017-01	
12	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,81 (52+29) / 100	ТЕР12-01-017-02	
13	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,321	ТЕР06-01-015-10	
14	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	89,1 81*1,1	ТССЦ-101-3890	
15	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,072 7,2 / 100	ТЕР16-04-001-02	
16	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	1 зонт	12	ТЕР20-02-009-01	
17	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 150 мм	шт.	12	ТССЦ-301-0277	

1	2	3	4	5	6
18	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3 / 100	ТЕР15-04-030-03	
19	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,03 3 / 100	ТЕРр65-6-23	
20	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопрово да	0,06 6 / 100	ТЕР16-04-001-02	
21	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9,889 (904+84,9) / 100	ТЕР12-01-016-02	
22	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	кг	445	ТССЦ-101-4725	
23	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	9,04 904 / 100	ТЕР12-01-002-09	
24	Унифлекс ЭКП	м2	1031	ТССЦ-101-3360	
25	Унифлекс ЭПП	м2	1049	ТССЦ-101-3380	
26	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2,16 (172+5,3+ 38,7) / 100	ТЕР12-01-004-04	
27	Унифлекс ЭКП	м2	544,3	ТССЦ-101-3360	
28	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,4239 (98,04+44, 35) / 100	ТЕР12-01-010-01	
Дверь					
29	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,00774 (0,86*0,9) / 100	ТЕРр56-10-1	
30	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01 1 / 100	ТЕРр56-9-1	
31	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	0,765 0,9*0,85	ТЕР09-04-013-01	
32	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x860 мм	шт	1	цена поставщика	
33	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,004 0,4 / 100	ТЕРр61-7-1	
34	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,004 0,4 / 100	ТЕР15-04-005-03	
вывоз мусора					
35	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,86	ТССЦпг-01-01-01-041	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	12,86	ТССЦпг-03-21-01-005	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)